

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення
в межах закупівлі UA-2025-08-08-009848-а

Підстава для публікації обґрунтування: постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до Постанов Кабінету міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

Замовник: Національний університет цивільного захисту України

ЄДРПОУ: 08571363

Вид предмету закупівлі: відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-08-08-009848-а

Предмет закупівлі: «Поточний ремонт приміщень медичного блоку на першому поверсі навчального корпусу (літ. Б-5) Національного університету цивільного захисту України за адресою: вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси, Черкаської області» (Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

Очікувана вартість предмета закупівлі: *4 228 098,00 грн.* з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення. Очікувану вартість визначено з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 шляхом використання методу «порівняння ринкових цін».

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмета закупівлі

«Поточний ремонт приміщень медичного блоку на першому поверсі навчального корпусу (літ. Б-5) Національного університету цивільного захисту України за адресою: вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси, Черкаської області» (Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).

Ціна пропозиції Учасника (договірна ціна) - сума за яку Учасник пропонує виконати перелік робіт, передбачених в технічній частині тендерної документації, з дотриманням вимог щодо ресурсів, які зазначені у цьому додатку.

Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована відповідно до державних будівельних норм із урахування змін та доповнень.

Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені (розрахунок договірної ціни, який повинен бути розрахований відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281 (далі – Настанова №281), а також Додатку 1 до тендерної документації). При цьому, розрахунок договірної ціни має бути складений у відповідності до вимог додатку 30 Настанови №281, а саме договірна ціна (тверда).

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги та самостійно несе витрати на їх отримання.

До розрахунку ціни тендерної пропозиції Учасника не включаються витрати понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, зокрема витрати на оплату послуг інформаційних систем в мережі Інтернет, витрати пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке вимагається), витрати пов'язані із укладанням договору про закупівлю, у т.ч. і ті, що не пов'язані із його нотаріальним посвідченням (якщо такі будуть).

Тендерна пропозиція Учасника, в ціну якої включено будь – які витрати понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, що безпосередньо не стосуються виконання робіт, відхиляється замовником. Зазначені витрати (якщо такі будуть) сплачуються Учасником за рахунок його прибутку.

Обсяги робіт зазначені нижче.

Відомість обсягів робіт

Поточний ремонт приміщень медичного блоку на першому поверсі навчального корпусу (літ. Б-5) Національного університету цивільного захисту України за адресою: вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси, Черкаської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Приміщення 65</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	17	
2	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	17	
3	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17	
4	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16,7	
5	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм [багету]	м	17,4	
6	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін [обшивки стін ламінатом на висоту 1.2 м]	м2	17,3	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,41	
8	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	45,3	
9	Демонтаж вимикачів	шт	1	
10	Демонтаж світильників	шт	1	
11	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
12	Знімання дверних полотен	м2	2,4	
13	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
14	Знімання засклених віконних рам	м2	4,37	
15	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях [підвіконня ПВХ]	м2	1,1	

16	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2
17	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	5
18	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг [з послідуочим монтажем]	шт	1
<u>Розділ 2. Підлога</u>			
19	Улаштування цементної стяжки М200 товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	17
20	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки М200 додавати або виключати (додавати до товщини шару 100 мм)	м2	17
21	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	17
22	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	17

1	2	3	4	5
23	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стязок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (додавати до товщини шару 8 мм)	м2	17	
24	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	17	
25	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах <u>Розділ 3. Опорядження стін</u>	м	16,7	
26	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	45,8	
27	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	45,8	
28	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м2	45,8	
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	45,8	
30	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 4. Стеля</u>	м	21,8	
31	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	17	
32	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 5. Відкоси у зовнішніх стінах</u>	м2	15,56	
33	Теплоізоляція укосів пінополістиролом	м3	0,06	
34	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,32	
35	Улаштування склосітки	м2	3	
36	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3	
37	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	3	
38	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Відкоси в перегородках та стінах</u>	м2	3	
39	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	1,4	
40	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,1	
41	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,4	
42	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	1,4	
43	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 7. Вікна</u>	м2	1,4	
44	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель [2040x2140(Н)]	м2	4,37	
45	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,1	

1	2	3	4	5
46	Установлення віконних зливів <u>Розділ 8. Двері</u>	м	2,1	
47	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах [900x2000 мм] <u>Розділ 9. Електротехнічні рішення</u>	м ²	1,8	
48	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт	3	
49	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований аварійно-резервний SPECI IP54 31Вт 4000К]	шт	1	
50	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
51	Установлення штепсельних розеток неутепленого типу при відкритій проводці [Розетка із заземленням]	шт	7	
52	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці [Розетка комп'ютерна]	шт	3	
53	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	78	
54	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	43	
55	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	37	
56	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних <u>Розділ 10. Опалення, вентиляція та кондиціонування</u>	м	24	
57	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм [Труби опалення]	м	5	
58	Установлення опалювальних радіаторів сталевих /раніше демонтований/ <u>Розділ 11. Інші роботи</u>	кВт	2,05	
59	Навантаження сміття вручну	т	2,46	
60	Перевезення сміття до 25 км <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Приміщення 66</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	т	2,46	
61	Розбирання дощатих покриттів підлог	м ²	15,1	
62	Розбирання лаг з дощок і брусків	м ²	15,1	
63	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м ²	15,1	
64	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16	
65	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм [багету]	м	16,6	
66	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін [обшивки стін ламінатом на висоту 1.2 м]	м ²	16,3	
67	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	м ²	6,55	
68	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²	43,1	
69	Демонтаж вимикачів	шт	1	

1	2	3	4	5
70	Демонтаж світильників	шт	2	
71	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
72	Знімання дверних полотен	м2	2,32	
73	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
74	Знімання зашкленених віконних рам	м2	4,37	
75	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях [підвіконня ПВХ]	м2	1,1	
76	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2	
77	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	5	
78	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг [з послідуочим монтажем]	шт	1	
	<u>Розділ 2. Підлога</u>			
79	Улаштування цементної стяжки М200 товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	15,1	
80	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки М200 додавати або виключати (додавати до товщини шару 100 мм)	м2	15,1	
81	Армування стяжки дрютяною сіткою	м2	15,1	
82	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	15,1	
83	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (додавати до товщини шару 8 мм)	м2	15,1	
84	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	15,1	
85	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	16	
	<u>Розділ 3. Опорядження стін</u>			
86	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	43,5	
87	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	43,5	
88	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м2	43,5	
89	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	43,5	
90	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	21,8	
	<u>Розділ 4. Стеля</u>			
91	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	15,1	
92	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	13,66	
	<u>Розділ 5. Відкоси у зовнішніх стінах</u>			
93	Теплоізоляція укосів пінополістиролом	м3	0,062	
94	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,32	
95	Улаштування склосітки	м2	3,1	
96	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,1	

1	2	3	4	5
97	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	3,1	
98	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Відкоси в перегородках та стінах</u>	м2	3,1	
99	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	2,5	
100	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,9	
101	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,5	
102	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	2,5	
103	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 7. Вікна</u>	м2	2,5	
104	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель [2040x2140(Н)]	м2	4,37	
105	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,1	
106	Установлення віконних зливів <u>Розділ 8. Двері</u>	м	2,1	
107	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах [900x2000 мм] <u>Розділ 9. Електротехнічні рішення</u>	м2	1,8	
108	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт	3	
109	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований аварійно-резервний SPECI IP54 31Вт 4000К]	шт	1	
110	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
111	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці [Розетка із заземленням]	шт	7	
112	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці [Розетка комп'ютерна]	шт	3	
113	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	78	
114	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	м	43	
115	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	м	37	
116	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних <u>Розділ 10. Опалення, вентиляція та кондиціонування</u>	м	24	

1	2	3	4	5
117	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм [Труби опалення]	м		5
118	Установлення опалювальних радіаторів сталевих /раніше демонтований/ <u>Розділ 11. Інші роботи</u>	кВт	2,05	
119	Навантаження сміття вручну	т	2,38	
120	Перевезення сміття до 25 км <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Приміщення 67</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	т	2,38	
121	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	15,6	
122	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	15,6	
123	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	15,6	
124	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16,2	
125	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм [багету]	м	16,7	
126	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін [обшивки стін ламінатом на висоту 1.2 м]	м2	20,8	
127	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	6,46	
128	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	43,7	
129	Демонтаж вимикачів	шт	1	
130	Демонтаж світильників	шт	2	
131	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
132	Знімання дверних полотен	м2	2,11	
133	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
134	Знімання засклених віконних рам	м2	4,41	
135	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях [підвіконня ПВХ]	м2	1,155	
136	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2,1	
137	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	5	
138	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг [з послідуочим монтажем]	шт	1	
139	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 [Вентиляційна решітка] <u>Розділ 2. Підлога</u>	ґрати	1	
140	Улаштування цементної стяжки М200 товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	15,6	
141	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки М200 додавати або виключати (додавати до товщини шару 100 мм)	м2	15,6	
142	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	15,6	
143	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	15,6	
144	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (додавати до товщини шару 8 мм)	м2	15,6	

1	2	3	4	5
145	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	15,6	
146	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах <u>Розділ 3. Опорядження стін</u>	м	16,2	
147	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	44	
148	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	44	
149	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м2	44	
150	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	44	
151	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 4. Стеля</u>	м	15,9	
152	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	15,6	
153	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 5. Відкоси у зовнішніх стінах</u>	м2	14,16	
154	Теплоізоляція укосів пінополістиролом	м3	0,062	
155	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,35	
156	Улаштування склосітки	м2	3,1	
157	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,1	
158	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	3,1	
159	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Відкоси в перегородках та стінах</u>	м2	3,1	
160	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	2,4	
161	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,8	
162	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,4	
163	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	2,4	
164	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 7. Вікна</u>	м2	2,4	
165	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель [2040x2140(Н)]	м2	4,37	
166	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,1	
167	Установлення віконних зливів <u>Розділ 8. Двері</u>	м	2,1	

1	2	3	4	5
168	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах [800x2000 мм] <u>Розділ 9. Електротехнічні рішення</u>	м ²	1,6	
169	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт	3	
170	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований аварійно-резервний SPECI IP54 31Вт 4000К]	шт	1	
171	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
172	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці [Розетка із заземленням]	шт	7	
173	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці [Розетка комп'ютерна]	шт	3	
174	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	78	
175	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	43	
176	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	37	
177	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних <u>Розділ 10. Опалення, вентиляція та кондиціонування</u>	м	24	
178	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм [Труби опалення]	м	5	
179	Установлення опалювальних радіаторів сталевих /раніше демонтований/	кВт	2,05	
180	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м ² [Вентиляційна решітка /20x30 см/] <u>Розділ 11. Інші роботи</u>	ґрати	1	
181	Навантаження сміття вручну	т	2,45	
182	Перевезення сміття до 25 км <u>Локальний кошторис 02-01-04 на Приміщення 68</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	т	2,45	
183	Розбирання дощатих покриттів підлог	м ²	38,6	
184	Розбирання лаг з дощок і брусків	м ²	38,6	
185	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м ²	38,6	
186	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м ²	38,6	
187	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м ²	38,6	
188	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін [ПВХ вагонкою]	м ²	97,6	
189	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних відкосів [ПВХ вагонкою]	м ²	0,62	
190	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	м ²	0,62	
191	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²	101,8	
192	Демонтаж вимикачів	шт	1	

1	2	3	4	5
193	Демонтаж світильників	шт		4
194	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт		1
195	Знімання дверних полотен <u>Розділ 2. Підлога</u>	м2		2
196	Улаштування цементної стяжки М200 товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2		38,6
197	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки М200 додавати або виключати (додавати до товщини шару 100 мм)	м2		38,6
198	Армування стяжки дротяною сіткою	м2		38,6
199	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2		38,6
200	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші /на висоту 100 мм/ <u>Розділ 3. Опорядження стін</u>	м2		3,4
201	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2		102,2
202	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2		102,2
203	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м2		102,2
204	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2		102,2
205	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 4. Стеля</u>	м		12
206	Улаштування каркасу підвісних стель	м2		38,6
207	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 5. Відкоси в перегородках та стінах</u>	м2		36,8
208	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2		1,2
209	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м		10,3
210	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2		1,2
211	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2		1,2
212	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Двері</u>	м2		1,2
213	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах [900x2000 мм] <u>Розділ 7. Електротехнічні рішення</u>	м2		1,8
214	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт		3

1	2	3	4	5
215	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований аварійно-резервний SPECI IP54 31Вт 4000К]	шт		2
216	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт		1
217	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці [Розетка із заземленням]	шт		1
218	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт		1
219	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м		861
220	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м		448,5
221	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м		435,8
222	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м		272
223	Установлення щитків освітлювальних та розподільних масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт		1
224	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		23
225	Установлення щитків освітлювальних та розподільних масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт		1
226	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		7
227	Установлення щитків освітлювальних та розподільних масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт		1
228	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		11
229	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт		1
230	Установлення щитків освітлювальних та розподільних масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт		1
231	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		11
232	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт		1
233	Установлення щитків освітлювальних та розподільних масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт		1
234	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		11
235	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт		1
	<u>Розділ 8. Інші роботи</u>			
236	Навантаження сміття вручну	т		5,16
237	Перевезення сміття до 25 км	т		5,16
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Приміщення 69</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
238	Розбирання дощатих покриттів підлог	м ²		16,2
239	Розбирання лаг з дощок і брусків	м ²		16,2
240	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м ²		16,2
241	Розбирання дерев'яних плінтусів	м		16,3
242	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм [багету]	м		17

1	2	3	4	5
243	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін [обшивки стін ламінатом на висоту 1.2 м]	м2	16,8	
244	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	6,56	
245	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	44,2	
246	Демонтаж вимикачів	шт	1	
247	Демонтаж світильників	шт	2	
248	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
249	Знімання дверних полотен	м2	2,4	
250	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
251	Знімання зашкелених віконних рам	м2	4,39	
252	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях [підвіконня ПВХ]	м2	1,155	
253	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2,1	
254	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	5	
255	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг [з послідуочим монтажем]	шт	1	
256	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 [Вентиляційна решітка]	ґрати	1	
<u>Розділ 2. Підлога</u>				
257	Улаштування цементної стяжки М200 товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	16,2	
258	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки М200 додавати або виключати (додавати до товщини шару 100 мм)	м2	16,2	
259	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	16,2	
260	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	16,2	
261	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (додавати до товщини шару 8 мм)	м2	16,2	
262	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	16,2	
263	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	16,3	
<u>Розділ 3. Опорядження стін</u>				
264	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	44,6	
265	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	44,6	
266	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м2	44,6	
267	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	44,6	
268	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	15,9	
<u>Розділ 4. Стеля</u>				
269	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	16,2	

1	2	3	4	5
270	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 5. Відкоси у зовнішніх стінах</u>	м2	14,76	
271	Теплоізоляція укосів пінополістиролом	м3	0,062	
272	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,31	
273	Улаштування склосітки	м2	3,1	
274	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,1	
275	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	3,1	
276	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Відкоси в перегородках та стінах</u>	м2	3,1	
277	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	2,5	
278	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,9	
279	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,5	
280	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	2,5	
281	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 7. Вікна</u>	м2	2,5	
282	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель [2040x2140(Н)]	м2	4,37	
283	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,1	
284	Установлення віконних зливів <u>Розділ 8. Двері</u>	м	2,1	
285	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах [900x2000 мм] <u>Розділ 9. Електротехнічні рішення</u>	м2	1,8	
286	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт	3	
287	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований аварійно-резервний SPECI IP54 31Вт 4000К]	шт	1	
288	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
289	Установлення штепсельних розеток неутепленого типу при відкритій проводці [Розетка із заземленням]	шт	7	
290	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці [Розетка комп'ютерна]	шт	3	
291	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	78	

1	2	3	4	5
292	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	43	
293	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	37	
294	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних <u>Розділ 10. Опалення, вентиляція та кондиціонування</u>	м	24	
295	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм [Труби опалення]	м	5	
296	Установлення опалювальних радіаторів сталевих /раніше демонтований/	кВт	2,05	
297	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м ² [Вентиляційна решітка /30x30 см/] <u>Розділ 11. Інші роботи</u>	ґрати	1	
298	Навантаження сміття вручну	т	2,45	
299	Перевезення сміття до 25 км <u>Локальний кошторис 02-01-06 на Приміщення 70</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	т	2,45	
300	Розбирання дощатих покриттів підлог	м ²	16,3	
301	Розбирання лаг з дощок і брусків	м ²	16,3	
302	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м ²	16,3	
303	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16,4	
304	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м ²	16,3	
305	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м ²	16,3	
306	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	м ²	6,78	
307	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²	44,3	
308	Демонтаж вимикачів	шт	1	
309	Демонтаж світильників	шт	2	
310	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
311	Знімання дверних полотен	м ²	2,31	
312	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
313	Знімання зашкленених віконних рам	м ²	4,39	
314	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях [підвіконня ПВХ]	м ²	1,155	
315	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2,1	
316	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	6	
317	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг [метал]	шт	1	
318	Навантаження радіаторів від демонтажу вручну	т	0,08	
319	Перевезення /радіаторів опалення від розбирання/ транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	0,08	
320	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м ² [Вентиляційна решітка] <u>Розділ 2. Підлога</u>	ґрати	1	

1	2	3	4	5
321	Улаштування цементної стяжки М200 товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	м ²	16,3	
322	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки М200 додавати або виключати (додавати до товщини шару 100 мм)	м ²	16,3	
323	Армування стяжки дротяною сіткою	м ²	16,3	
324	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м ²	16,3	
325	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (додавати до товщини шару 8 мм)	м ²	16,3	
326	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м ²	16,3	
327	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах <u>Розділ 3. Опорядження стін</u>	м	16,4	
328	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м ²	44,7	
329	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	44,7	
330	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м ²	44,7	
331	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	44,7	
332	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 4. Стеля</u>	м	21,9	
333	Улаштування каркасу підвісних стель	м ²	16,3	
334	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 5. Відкоси у зовнішніх стінах</u>	м ²	14,86	
335	Теплоізоляція укосів пінополістиролом	м ³	0,064	
336	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,31	
337	Улаштування склосітки	м ²	3,2	
338	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	3,2	
339	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м ²	3,2	
340	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Відкоси в перегородках та стінах</u>	м ²	3,2	
341	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м ²	2,6	
342	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,9	
343	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	2,6	
344	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м ²	2,6	

1	2	3	4	5
345	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 7. Вікна</u>	м2	2,6	
346	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель [2040x2140(Н)]	м2	4,37	
347	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,1	
348	Установлення віконних зливів <u>Розділ 8. Двері</u>	м	2,1	
349	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах [900x2000 мм] <u>Розділ 9. Електротехнічні рішення</u>	м2	1,8	
350	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт	3	
351	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований аварійно-резервний SPECI IP54 31Вт 4000К]	шт	1	
352	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
353	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці [Розетка із заземленням]	шт	10	
354	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці [Розетка комп'ютерна]	шт	4	
355	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	90	
356	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	м	55	
357	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	м	37	
358	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних <u>Розділ 10. Опалення, вентиляція та кондиціювання</u>	м	30	
359	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	6	
360	Установлення повітровідвідників	шт	1	
361	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2,05	
362	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 [Вентиляційна решітка /15x15 см/] <u>Розділ 11. Інші роботи</u>	ґрати	1	
363	Навантаження сміття вручну	т	2,3	
364	Перевезення сміття до 25 км <u>Локальний кошторис 02-01-07 на Приміщення 71</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	т	2,3	
365	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	14,9	
366	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	14,9	

1	2	3	4	5
367	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14,9	
368	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	15,8	
369	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм [багету]	м	16,5	
370	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін [обшивки стін ламінатом на висоту 1.2 м]	м2	16,2	
371	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	6,37	
372	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	42,9	
373	Демонтаж вимикачів	шт	1	
374	Демонтаж світильників	шт	2	
375	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
376	Знімання дверних полотен	м2	2,34	
377	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
378	Знімання зашкленених віконних рам	м2	4,28	
379	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях [підвіконня ПВХ]	м2	1,1	
380	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2	
381	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	3	
382	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг [з послідуочим монтажем]	шт	1	
383	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 [Вентиляційна решітка]	ґрати	1	
<u>Розділ 2. Підлога</u>				
384	Улаштування цементної стяжки М200 товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	14,9	
385	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки М200 додавати або виключати (додавати до товщини шару 100 мм)	м2	14,9	
386	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	14,9	
387	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	14,9	
388	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (додавати до товщини шару 8 мм)	м2	14,9	
389	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	14,9	
390	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	15,8	
<u>Розділ 3. Опорядження стін</u>				
391	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	43,3	
392	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	43,3	
393	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м2	43,3	
394	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	43,3	

1	2	3	4	5
395	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 4. Стеля</u>	м	21,8	
396	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	14,9	
397	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 5. Відкоси у зовнішніх стінах</u>	м2	13,46	
398	Теплоізоляція укосів пінополістиролом	м3	0,058	
399	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,24	
400	Улаштування склосітки	м2	2,9	
401	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,9	
402	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	2,9	
403	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Відкоси в перегородках та стінах</u>	м2	2,9	
404	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	2,5	
405	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,8	
406	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,5	
407	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	2,5	
408	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 7. Вікна</u>	м2	2,5	
409	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель [2040x2140(Н)]	м2	4,37	
410	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,1	
411	Установлення віконних зливів <u>Розділ 8. Двері</u>	м	2,1	
412	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах [800x2000 мм] <u>Розділ 9. Електротехнічні рішення</u>	м2	1,6	
413	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт	3	
414	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований аварійно-резервний SPECI IP54 31Вт 4000К]	шт	1	
415	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
416	Установлення штетельських розеток неутопленого типу при відкритій проводці [Розетка із заземленням]	шт	7	

1	2	3	4	5
417	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці [Розетка комп'ютерна]	шт		3
418	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м		78
419	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м		43
420	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м		37
421	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних <u>Розділ 10. Опалення, вентиляція та кондиціонування</u>	м		24
422	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м		3
423	Установлення опалювальних радіаторів сталевих /раніше демонтований/	кВт		2,05
424	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м ² [Вентиляційна решітка /20x30 см/] <u>Розділ 11. Інші роботи</u>	ґрати		1
425	Навантаження сміття вручну	т		2,36
426	Перевезення сміття до 25 км <u>Локальний кошторис 02-01-08 на Приміщення 72</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	т		2,36
427	Розбирання дощатих покриттів підлог	м ²		17,3
428	Розбирання лаг з дощок і брусків	м ²		17,3
429	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м ²		17,3
430	Розбирання дерев'яних плінтусів	м		16,9
431	(Демонтаж) Установка кондиціонерів (з послідуочим монтажем)	шт		1
432	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м ²		17,3
433	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м ²		17,3
434	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	м ²		4,53
435	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²		46,2
436	Демонтаж вимикачів	шт		1
437	Демонтаж світильників	шт		2
438	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт		1
439	Знімання дверних полотен	м ²		1,72
440	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт		1
441	Знімання зашкленених віконних рам	м ²		4,38
442	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях [підвіконня ПВХ]	м ²		1,155
443	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м		2,1
444	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м		9
445	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг [з послідуочим монтажем] <u>Розділ 2. Підлога</u>	шт		1

1	2	3	4	5
446	Улаштування цементної стяжки М200 товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	17,3	
447	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки М200 додавати або виключати (додавати до товщини шару 100 мм)	м2	17,3	
448	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	17,3	
449	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	17,3	
450	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (додавати до товщини шару 8 мм)	м2	17,3	
451	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	17,3	
452	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах <u>Розділ 3. Опорядження стін</u>	м	16,9	
453	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	46,5	
454	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	46,5	
455	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м2	46,5	
456	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	46,5	
457	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 4. Стеля</u>	м	15,9	
458	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	17,3	
459	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 5. Відкоси у зовнішніх стінах</u>	м2	15,86	
460	Теплоізоляція укосів пінополістиролом	м3	0,06	
461	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,32	
462	Улаштування склосітки	м2	3	
463	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3	
464	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	3	
465	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Відкоси в перегородках та стінах</u>	м2	3	
466	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	0,6	
467	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	4,9	
468	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,6	
469	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	0,6	

1	2	3	4	5
470	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 7. Вікна</u>	м2	0,6	
471	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель [2040x2140(Н)]	м2	4,37	
472	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,1	
473	Установлення віконних зливів <u>Розділ 8. Двері</u>	м	2,1	
474	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах [900x2000 мм] <u>Розділ 9. Електротехнічні рішення</u>	м2	1,8	
475	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт	3	
476	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований аварійно-резервний SPECI IP54 31Вт 4000К]	шт	1	
477	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
478	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці [Розетка із заземленням]	шт	10	
479	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці [Розетка комп'ютерна]	шт	4	
480	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	89	
481	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	м	55	
482	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	м	37	
483	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних <u>Розділ 10. Опалення, вентиляція та кондиціювання</u>	м	30	
484	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	9	
485	Установлення опалювальних радіаторів сталевих /раніше демонтований/	кВт	2,05	
486	Установка кондиціонерів /раніше демонтований/ <u>Розділ 11. Інші роботи</u>	шт	1	
487	Навантаження сміття вручну	т	2,31	
488	Перевезення сміття до 25 км <u>Локальний кошторис 02-01-09 на Приміщення 73</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	т	2,31	
489	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	23,6	
490	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	23,6	
491	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	23,6	
492	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	23,6	

1	2	3	4	5
493	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	23,6	
494	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін [ПВХ вагонкою]	м2	68,8	
495	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	3,84	
496	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	73,9	
497	Демонтаж вимикачів	шт	1	
498	Демонтаж світильників	шт	3	
499	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
500	Знімання дверних полотен	м2	3,06	
501	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
502	Знімання зашкленених віконних рам	м2	3,77	
503	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях [підвіконня ПВХ]	м2	0,9	
504	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,8	
505	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	6	
506	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг [метал]	шт	1	
507	Навантаження радіаторів від демонтажу вручну	т	0,08	
508	Перевезення /радіаторів опалення від розбирання/ транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	0,08	
<u>Розділ 2. Підлога</u>				
509	Улаштування цементної стяжки М200 товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	23,6	
510	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки М200 додавати або виключати (додавати до товщини шару 100 мм)	м2	23,6	
511	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	23,6	
512	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	23,6	
513	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші /на висоту 100 мм/	м2	2,59	
<u>Розділ 3. Опорядження стін</u>				
514	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	74,4	
515	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	74,4	
516	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м2	74,4	
517	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	74,4	
518	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	36	
<u>Розділ 4. Стеля</u>				
519	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	23,6	
520	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	22,52	
<u>Розділ 5. Відкоси у зовнішніх стінах</u>				
521	Теплоізоляція укосів пінополістиролом	м3	0,048	
522	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,94	

1	2	3	4	5
523	Улаштування склосітки	м2	2,4	
524	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,4	
525	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	2,4	
526	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Відкоси в перегородках та стінах</u>	м2	2,4	
527	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	3,2	
528	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	26,6	
529	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,2	
530	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	3,2	
531	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 7. Вікна</u>	м2	3,2	
532	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель [1840x2050(Н)]	м2	4,37	
533	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2	
534	Установлення віконних зливів <u>Розділ 8. Двері</u>	м	2	
535	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах [900x2000 мм]	м2	1,8	
536	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах <u>Розділ 9. Електротехнічні рішення</u>	м2	2,6	
537	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт	2	
538	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований аварійно-резервний SPECI IP54 31Вт 4000К]	шт	1	
539	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
540	Установлення штепсельних розеток неутепленого типу при відкритій проводці [Розетка із заземленням]	шт	1	
541	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2	
542	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	99	
543	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	м	12	

1	2	3	4	5
544	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ² <u>Розділ 10. Опалення, вентиляція та кондиціювання</u>	м	90	
545	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	6	
546	Установлення повітровідвідників	шт	1	
547	Установлення опалювальних радіаторів сталевих <u>Розділ 11. Інші роботи</u>	кВт	2,05	
548	Навантаження сміття вручну	т	3,95	
549	Перевезення сміття до 25 км <u>Локальний кошторис 02-01-010 на Приміщення 74</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	т	3,95	
550	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м ²	5,6	
551	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	9,3	
552	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м ²	5,6	
553	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м ²	5,6	
554	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	м ²	4,69	
555	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²	23,2	
556	Демонтаж вимикачів	шт	1	
557	Демонтаж світильників	шт	1	
558	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
559	Знімання дверних полотген	м ²	1,69	
560	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
561	Знімання засклених віконних рам	м ²	4,49	
562	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях [підвіконня ПВХ]	м ²	1,155	
563	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2,1	
564	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	4	
565	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг [чавун]	шт	1	
566	Навантаження радіаторів від демонтажу вручну	т	0,1	
567	Перевезення /радіаторів опалення від розбирання/ транспортом загального призначення на відстань 5 км <u>Розділ 2. Підлога</u>	т	0,1	
568	Улаштування цементної стяжки М200 товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	м ²	5,6	
569	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки М200 додавати або виключати (додавати до товщини шару 80 мм)	м ²	5,6	
570	Армування стяжки дротяною сіткою	м ²	5,6	
571	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м ²	5,6	
572	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (додавати до товщини шару 8 мм)	м ²	5,6	
573	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м ²	5,6	

1	2	3	4	5
574	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах <u>Розділ 3. Опорядження стін</u>	м	9,3	
575	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	23,6	
576	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	23,6	
577	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м2	23,6	
578	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	23,6	
579	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 4. Стеля</u>	м	15,9	
580	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	5,6	
581	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 5. Відкоси у зовнішніх стінах</u>	м2	4,88	
582	Теплоізоляція укосів пінополістиролом	м3	0,062	
583	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,42	
584	Улаштування склосітки	м2	3,1	
585	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,1	
586	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	3,1	
587	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Відкоси в перегородках та стінах</u>	м2	3,1	
588	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	0,6	
589	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	4,9	
590	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,6	
591	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	0,6	
592	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 7. Вікна</u>	м2	0,6	
593	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель [2040x2140(Н)]	м2	4,37	
594	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,1	
595	Установлення віконних зливів <u>Розділ 8. Двері</u>	м	2,1	
596	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах [800x2000 мм]	м2	1,6	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 9. Електротехнічні рішення</u>			
597	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт		1
598	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований аварійно-резервний SPECI IP54 31Вт 4000К]	шт		1
599	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт		1
600	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці [Розетка із заземленням]	шт		4
601	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці [Розетка комп'ютерна]	шт		2
602	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м		46
603	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м		20
604	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м		27
605	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м		15
	<u>Розділ 10. Опалення, вентиляція та кондиціонування</u>			
606	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м		4
607	Установлення повітровідвідників	шт		1
608	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт		1,212
	<u>Розділ 11. Інші роботи</u>			
609	Навантаження сміття вручну	т		1,25
610	Перевезення сміття до 25 км	т		1,25
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на Приміщення 75</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
611	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м ²		9,7
612	Розбирання дерев'яних плінтусів	м		12
613	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м ²		35,6
614	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м ²		9,7
615	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м ²		9,7
616	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	м ²		2,79
617	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²		35,6
618	Демонтаж вимикачів	шт		1
619	Демонтаж світильників	шт		2
620	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м		3
621	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг [чавун]	шт		1
622	Навантаження радіаторів від демонтажу вручну	т		0,1
623	Перевезення /радіаторів опалення від розбирання/ транспортом загального призначення на відстань 5 км	т		0,1

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Підлога</u>			
624	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	9,7	
625	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (додавати до товщини шару 12 мм)	м2	9,7	
626	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	9,7	
627	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	12	
	<u>Розділ 3. Опорядження стін</u>			
628	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	36	
629	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	36	
630	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м2	36	
631	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	36	
632	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	13,8	
	<u>Розділ 4. Стеля</u>			
633	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	9,7	
634	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	8,98	
	<u>Розділ 5. Відкоси в перегородках та стінах</u>			
635	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	2,8	
636	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,6	
637	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,8	
638	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	2,8	
639	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,8	
	<u>Розділ 6. Двері</u>			
640	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах [900x2000 мм]	м2	1,8	
	<u>Розділ 7. Електротехнічні рішення</u>			
641	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт	1	
642	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований аварійно-резервний SPECI IP54 31Вт 4000К]	шт	1	

1	2	3	4	5
643	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
644	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці [Розетка із заземленням]	шт	3	
645	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці [Розетка комп'ютерна]	шт	1	
646	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	42	
647	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	16	
648	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	27	
649	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних <u>Розділ 8. Опалення, вентиляція та кондиціювання</u>	м	15	
650	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	3	
651	Установлення повітровідвідників	шт	1	
652	Установлення опалювальних радіаторів сталевих <u>Розділ 9. Інші роботи</u>	кВт	1,212	
653	Навантаження сміття вручну	т	1,34	
654	Перевезення сміття до 25 км <u>Локальний кошторис 02-01-012 на Приміщення 76</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	т	1,34	
655	Розбирання дощатих покриттів підлог	м ²	13,1	
656	Розбирання лаг з дощок і брусків	м ²	13,1	
657	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м ²	13,1	
658	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних [стель ПВХ вагонки]	м ²	13,1	
659	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
660	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін [ПВХ вагонки]	м ²	37,3	
661	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	м ²	4,55	
662	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²	42,8	
663	Демонтаж вимикачів	шт	1	
664	Демонтаж світильників	шт	2	
665	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
666	Знімання дверних полотен	м ²	2,2	
667	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
668	Знімання зашкленених віконних рам	м ²	4,34	
669	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях [підвіконня ПВХ]	м ²	1,1	
670	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2	
671	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	5	
672	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг [метал]	шт	1	
673	Навантаження радіаторів від демонтажу вручну	т	0,1	

1	2	3	4	5
674	Перевезення /радіаторів опалення від розбирання/ транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	0,1	
675	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 [Вентиляційна решітка]	ґрати	1	
<u>Розділ 2. Підлога</u>				
676	Улаштування цементної стяжки М200 товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	13,1	
677	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки М200 додавати або виключати (додавати до товщини шару 100 мм)	м2	13,1	
678	Армування стяжки дрютяною сіткою	м2	13,1	
679	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	13,1	
680	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (додавати до товщини шару 8 мм)	м2	13,1	
681	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	13,1	
682	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	15,2	
<u>Розділ 3. Опорядження стін</u>				
683	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	43,2	
684	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	43,2	
685	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м2	43,2	
686	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	43,2	
687	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	15,8	
<u>Розділ 4. Стеля</u>				
688	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	13,1	
689	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	11,66	
<u>Розділ 5. Відкоси у зовнішніх стінах</u>				
690	Теплоізоляція укосів пінополістиролом	м3	0,06	
691	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,29	
692	Улаштування склосітки	м2	3	
693	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3	
694	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	3	
695	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3	
<u>Розділ 6. Відкоси в перегородках та стінах</u>				
696	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	2,4	
697	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,8	

1	2	3	4	5
698	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,4	
699	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	2,4	
700	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 7. Вікна</u>	м2	2,4	
701	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель [2040x2140(Н)]	м2	4,37	
702	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,1	
703	Установлення віконних зливів <u>Розділ 8. Двері</u>	м	2,1	
704	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах [900x2000 мм] <u>Розділ 9. Електротехнічні рішення</u>	м2	1,8	
705	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт	3	
706	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований аварійно-резервний SPECI IP54 31Вт 4000К]	шт	1	
707	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
708	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці [Розетка із заземленням]	шт	7	
709	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці [Розетка комп'ютерна]	шт	3	
710	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	78	
711	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	м	43	
712	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	м	37	
713	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних <u>Розділ 10. Опалення, вентиляція та кондиціонування</u>	м	24	
714	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	5	
715	Установлення повітровідвідників	шт	1	
716	Установлення опалювальних радіаторів сталевих <u>Розділ 11. Інші роботи</u>	кВт	2,05	
717	Навантаження сміття вручну	т	2,68	
718	Перевезення сміття до 25 км <u>Локальний кошторис 02-01-013 на Приміщення 77</u>	т	2,68	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
719	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	15,6	
720	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	15,6	
721	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	15,6	
722	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних [стель ПВХ вагонки]	м2	15,6	
723	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
724	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін [ПВХ вагонки]	м2	38	
725	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних відкосів [ПВХ вагонки]	м2	7,33	
726	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	7,33	
727	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	39,6	
728	Демонтаж вимикачів	шт	1	
729	Демонтаж світильників	шт	2	
730	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
731	Знімання дверних полотен	м2	6,01	
732	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
733	Знімання зашкленених віконних рам	м2	4,22	
734	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях [підвіконня ПВХ]	м2	1,2	
735	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2	
736	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	6	
737	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг [метал]	шт	1	
738	Навантаження радіаторів від демонтажу вручну	т	0,08	
739	Перевезення /радіаторів опалення від розбирання/ транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	0,08	
	<u>Розділ 2. Підлога</u>			
740	Улаштування цементної стяжки М200 товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	15,6	
741	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки М200 додавати або виключати (додавати до товщини шару 100 мм)	м2	15,6	
742	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	15,6	
743	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	15,6	
744	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (додавати до товщини шару 8 мм)	м2	15,6	
745	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	15,6	
746	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	15,4	
	<u>Розділ 3. Опорядження стін</u>			
747	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	40,2	
748	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	40,2	

1	2	3	4	5
749	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м2	40,2	
750	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	40,2	
751	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 4. Стеля</u>	м	15,8	
752	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	15,6	
753	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 5. Відкоси у зовнішніх стінах</u>	м2	14,16	
754	Теплоізоляція укосів пінополістиролом	м3	0,076	
755	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,22	
756	Улаштування склосітки	м2	3,8	
757	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,8	
758	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	3,8	
759	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Відкоси в перегородках та стінах</u>	м2	3,8	
760	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	2,3	
761	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	9,6	
762	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,3	
763	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	2,3	
764	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 7. Вікна</u>	м2	2,3	
765	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель [2040x2140(Н)]	м2	4,37	
766	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,1	
767	Установлення віконних зливів <u>Розділ 8. Двері</u>	м	2,1	
768	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах [900x2000 мм]	м2	1,8	
769	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах [600x2000 мм] <u>Розділ 9. Електротехнічні рішення</u>	м2	1,2	

1	2	3	4	5
770	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт		3
771	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований аварійно-резервний SPECI IP54 31Вт 4000К]	шт		1
772	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт		1
773	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці [Розетка із заземленням]	шт		7
774	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці [Розетка комп'ютерна]	шт		3
775	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м		78
776	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м		43
777	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м		37
778	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних <u>Розділ 10. Опалення, вентиляція та кондиціонування</u>	м		24
779	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м		6
780	Установлення повітровідвідників	шт		1
781	Установлення опалювальних радіаторів сталевих <u>Розділ 11. Інші роботи</u>	кВт		2,05
782	Навантаження сміття вручну	т		2,94
783	Перевезення сміття до 25 км <u>Локальний кошторис 02-01-014 на Приміщення 78</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	т		2,94
784	Розбирання дощатих покриттів підлог	м ²		16,7
785	Розбирання лаг з дощок і брусків	м ²		16,7
786	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м ²		16,7
787	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т		1
788	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін [ПВХ вагонки]	м ²		40,7
789	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних відкосів [ПВХ вагонки]	м ²		7,14
790	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	м ²		7,14
791	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²		44,4
792	Демонтаж вимикачів	шт		1
793	Демонтаж світильників	шт		2
794	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт		1
795	Знімання дверних полотен	м ²		2,34
796	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт		1
797	Знімання закслених віконних рам	м ²		4,22
798	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях [підвіконня ПВХ]	м ²		1,2

1	2	3	4	5
799	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м		2
800	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м		6
801	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг [метал]	шт		1
802	Навантаження радіаторів від демонтажу вручну	т		0,08
803	Перевезення /радіаторів опалення від розбирання/ транспортом загального призначення на відстань 5 км	т		0,08
804	(Демонтаж) Установка кондиціонерів (з послідуочим монтажем)	шт		1
	<u>Розділ 2. Підлога</u>			
805	Улаштування цементної стяжки М200 товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2		16,7
806	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки М200 додавати або виключати (додавати до товщини шару 100 мм)	м2		16,7
807	Армування стяжки дротяною сіткою	м2		16,7
808	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2		16,7
809	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (додавати до товщини шару 8 мм)	м2		16,7
810	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2		16,7
811	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м		16,3
	<u>Розділ 3. Опорядження стін</u>			
812	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2		44,8
813	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2		44,8
814	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м2		44,8
815	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2		44,8
816	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м		21,8
	<u>Розділ 4. Стеля</u>			
817	Улаштування каркасу підвісних стель	м2		16,7
818	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2		15,26
	<u>Розділ 5. Відкоси у зовнішніх стінах</u>			
819	Теплоізоляція укосів пінополістиролом	м3		0,068
820	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м		6,22
821	Улаштування склосітки	м2		3,4
822	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2		3,4
823	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2		3,4
824	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2		3,4

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 6. Відкоси в перегородках та стінах</u>			
825	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	3,9	
826	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	17,5	
827	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,9	
828	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	3,9	
829	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,9	
	<u>Розділ 7. Вікна</u>			
830	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,37	
831	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,1	
832	Установлення віконних зливів	м	2,1	
	<u>Розділ 8. Двері</u>			
833	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах [900x2000 мм]	м2	1,8	
	<u>Розділ 9. Електротехнічні рішення</u>			
834	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт	3	
835	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований аварійно-резервний SPECI IP54 31Вт 4000К]	шт	1	
836	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
837	Установлення штепсельних розеток неутепленого типу при відкритій проводці [Розетка із заземленням]	шт	7	
838	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці [Розетка комп'ютерна]	шт	3	
839	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	78	
840	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	м	43	
841	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	м	37	
842	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	24	
	<u>Розділ 10. Опалення, вентиляція та кондиціонування</u>			
843	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	6	
844	Установлення повітровідвідників	шт	1	
845	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2,05	
846	Установка кондиціонерів /раніше демонтований/	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 11. Інші роботи</u>			
847	Навантаження сміття вручну	т	2,77	
848	Перевезення сміття до 25 км	т	2,77	
	<u>Локальний кошторис 02-01-015 на Приміщення 79</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
849	Розбирання дощатих основ щитового паркету	м2	19,7	
850	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	19,7	
851	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	19,7	
852	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
853	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	4,92	
854	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	48,4	
855	Демонтаж вимикачів	шт	1	
856	Демонтаж світильників	шт	2	
857	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
858	Знімання дверних полотен	м2	1,88	
859	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
860	Знімання зашкленених віконних рам	м2	4,4	
861	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях [підвіконня ПВХ]	м2	1,26	
862	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2,1	
863	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	6	
864	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг [з послідуочим монтажем]	шт	1	
865	(Демонтаж) Установка кондиціонерів (з послідуочим монтажем)	шт	1	
866	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 [Вентиляційна решітка]	ґрати	2	
	<u>Розділ 2. Підлога</u>			
867	Улаштування цементної стяжки М200 товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	19,7	
868	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки М200 додавати або виключати (додавати до товщини шару 100 мм)	м2	19,7	
869	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	19,7	
870	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	19,7	
871	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (додавати до товщини шару 8 мм)	м2	19,7	
872	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	19,7	
873	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	17,6	
	<u>Розділ 3. Опорядження стін</u>			
874	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	48,8	

1	2	3	4	5
875	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	48,8	
876	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м2	48,8	
877	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	48,8	
878	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 4. Стеля</u>	м	15,9	
879	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	19,7	
880	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 5. Відкоси у зовнішніх стінах</u>	м2	18,26	
881	Теплоізоляція укосів пінополістиролом	м3	0,06	
882	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,33	
883	Улаштування склосітки	м2	3	
884	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3	
885	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	3	
886	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Відкоси в перегородках та стінах</u>	м2	3	
887	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	0,9	
888	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5	
889	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,9	
890	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	0,9	
891	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 7. Вікна</u>	м2	0,9	
892	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,37	
893	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,1	
894	Установлення віконних зливів <u>Розділ 8. Двері</u>	м	2,1	
895	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах [900x2000 мм] <u>Розділ 9. Електротехнічні рішення</u>	м2	1,8	

1	2	3	4	5
896	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт		3
897	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований аварійно-резервний SPECI IP54 31Вт 4000К]	шт		1
898	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт		1
899	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці [Розетка із заземленням]	шт		10
900	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці [Розетка комп'ютерна]	шт		4
901	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м		90
902	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м		56
903	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м		37
904	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних <u>Розділ 10. Опалення, вентиляція та кондиціонування</u>	м		30
905	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м		6
906	Установлення опалювальних радіаторів сталевих /раніше демонтований/	кВт	2,05	
907	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м ² [Вентиляційна решітка /15x30 см/] <u>Розділ 11. Інші роботи</u>	ґрати		2
908	Навантаження сміття вручну	т	2,31	
909	Перевезення сміття до 25 км <u>Локальний кошторис 02-01-016 на Приміщення 80</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	т	2,31	
910	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м ²		5,9
911	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м ²		5,9
912	Розбирання дерев'яних плінтусів	м		9,7
913	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	м ²		2,18
914	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²		31
915	Демонтаж вимикачів	шт		1
916	Демонтаж світильників	шт		1
917	Демонтаж групових щитків <u>Розділ 2. Підлога</u>	шт		1
918	Улаштування цементної стяжки М200 товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	м ²		5,9
919	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки М200 додавати або виключати (додавати до товщини шару 80 мм)	м ²		5,9
920	Армування стяжки дротяною сіткою	м ²		5,9

1	2	3	4	5
921	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	7,8	
922	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (додавати до товщини шару 8 мм)	м2	5,9	
923	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,9	
924	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші /на висоту 100 мм/ <u>Розділ 3. Опорядження стін</u>	м2	0,97	
925	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	31,4	
926	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	31,4	
927	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м2	31,4	
928	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,4	
929	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 4. Стеля</u>	м	12	
930	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	5,9	
931	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 5. Відкоси в перегородках та стінах</u>	м2	5,18	
932	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	2,2	
933	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,2	
934	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,2	
935	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	2,2	
936	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Двері</u>	м2	2,2	
937	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах [900x2000 мм] <u>Розділ 7. Електротехнічні рішення</u>	м2	1,8	
938	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт	1	
939	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований аварійно-резервний SPECI IP54 31Вт 4000К]	шт	1	
940	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
941	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	19	

1	2	3	4	5
942	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	20	
943	Установлення щитків освітлювальних та розподільних масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
944	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
945	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4	
946	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами <u>Розділ 8. Інші роботи</u>	м	83	
947	Навантаження сміття вручну	т	1,37	
948	Перевезення сміття до 25 км <u>Локальний кошторис 02-01-017 на Приміщення 81</u>	т	1,37	
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
949	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м ²	2	
950	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м ²	2	
951	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	4,2	
952	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	м ²	0,91	
953	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²	14,7	
954	Демонтаж вимикачів	шт	1	
955	Демонтаж світильників <u>Розділ 2. Підлога</u>	шт	1	
956	Улаштування цементної стяжки М200 товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	м ²	2	
957	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки М200 додавати або виключати (додавати до товщини шару 100 мм)	м ²	2	
958	Армування стяжки дрютяною сіткою	м ²	2	
959	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м ²	2	
960	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (додавати до товщини шару 8 мм)	м ²	2	
961	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² до 7 шт	м ²	2	
962	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші /на висоту 100 мм/ <u>Розділ 3. Опорядження стін</u>	м ²	0,42	
963	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м ²	15,1	
964	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	15,1	
965	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м ²	15,1	
966	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	15,1	
967	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	12	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 4. Стеля</u>			
968	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	2	
969	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1,64	
	<u>Розділ 5. Відкоси в перегородках та стінах</u>			
970	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	0,9	
971	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,2	
972	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,9	
973	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожен шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	0,9	
974	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0,9	
	<u>Розділ 6. Двері</u>			
975	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах [900x2000 мм]	м2	1,8	
	<u>Розділ 7. Електротехнічні рішення</u>			
976	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт	1	
977	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
978	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	6	
979	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	м	6	
	<u>Розділ 8. Інші роботи</u>			
980	Навантаження сміття вручну	т	0,61	
981	Перевезення сміття до 25 км	т	0,61	
	<u>Локальний кошторис 02-01-018 на Приміщення 82</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
982	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,8	
983	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних [стель ПВХ вагонки]	м2	3,8	
984	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін [ПВХ вагонкою]	м2	20,9	
985	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	22,2	
986	Демонтаж вимикачів	шт	1	
987	Демонтаж світильників	шт	1	
988	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
989	Знімання дверних полотен	м2	1,21	
	<u>Розділ 2. Підлога</u>			
990	Улаштування цементної стяжки М200 товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	3,8	

1	2	3	4	5
991	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки М200 додавати або виключати (додавати до товщини шару 80 мм)	м2	3,8	
992	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	3,8	
993	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,8	
994	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші /на висоту 100 мм/ <u>Розділ 3. Опорядження стін</u>	м2	0,75	
995	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	22,4	
996	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	22,4	
997	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м2	22,4	
998	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	22,4	
999	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 4. Стеля</u>	м	12	
1000	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	3,8	
1001	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 5. Відкоси в перегородках та стінах</u>	м2	3,44	
1002	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	0,6	
1003	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	4,6	
1004	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,6	
1005	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	0,6	
1006	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Двері</u>	м2	0,6	
1007	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах [600x2000 мм] <u>Розділ 7. Електротехнічні рішення</u>	м2	1,2	
1008	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт	1	
1009	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
1010	Установлення штепсельних розеток неутепленого типу при відкритій проводці [Розетка із заземленням]	шт	2	
1011	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	18	
1012	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	м	8	

1	2	3	4	5
1013	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ² <u>Розділ 8. Інші роботи</u>	м	11	
1014	Навантаження сміття вручну	т	1,259	
1015	Перевезення сміття до 25 км <u>Локальний кошторис 02-01-019 на Приміщення 83</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	т	1,259	
1016	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м ²	13,4	
1017	(Демонтаж) Установка кондиціонерів (з послідуочим монтажем)	шт	1	
1018	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	14,1	
1019	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм [багету]	м	14,7	
1020	(Демонтаж) Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² до 7 шт	м ²	17,5	
1021	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	м ²	4,92	
1022	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²	37,8	
1023	Демонтаж вимикачів	шт	1	
1024	Демонтаж світильників	шт	2	
1025	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
1026	Знімання дверних полотен	м ²	1,85	
1027	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
1028	Знімання зашкленених віконних рам	м ²	4,47	
1029	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях [підвіконня ПВХ]	м ²	1,26	
1030	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2,1	
1031	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	8	
1032	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг [метал]	шт	1	
1033	Навантаження радіаторів від демонтажу вручну	т	0,08	
1034	Перевезення /радіаторів опалення від розбирання/ транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	0,08	
1035	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м ² [Вентиляційна решітка]	ґрати	1	
1036	(Демонтаж) Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	
1037	Демонтаж раковин [умивальників] <u>Розділ 2. Підлога</u>	к-т	1	
1038	Улаштування цементної стяжки М200 товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	м ²	13,4	
1039	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки М200 додавати або виключати (додавати до товщини шару 80 мм)	м ²	13,4	
1040	Армування стяжки дротяною сіткою	м ²	13,4	
1041	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м ²	13,4	

1	2	3	4	5
1042	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стязок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (додавати до товщини шару 8 мм)	м2	13,4	
1043	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	13,4	
1044	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах <u>Розділ 3. Опорядження стін</u>	м	14,1	
1045	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	38,2	
1046	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	38,2	
1047	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м2	38,2	
1048	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	38,2	
1049	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 4. Стеля</u>	м	15,9	
1050	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	13,4	
1051	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 5. Відкоси у зовнішніх стінах</u>	м2	11,96	
1052	Теплоізоляція укосів пінополістиролом	м3	0,064	
1053	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,37	
1054	Улаштування склосітки	м2	3,2	
1055	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,2	
1056	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	3,2	
1057	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Відкоси в перегородках та стінах</u>	м2	3,2	
1058	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	0,6	
1059	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	4,9	
1060	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,6	
1061	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	0,6	
1062	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 7. Вікна</u>	м2	0,6	
1063	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель [2040x2140(Н)]	м2	4,37	
1064	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,1	

1	2	3	4	5
1065	Установлення віконних зливів <u>Розділ 8. Двері</u>	м	2,1	
1066	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах [800x2000 мм] <u>Розділ 9. Електротехнічні рішення</u>	м ²	1,6	
1067	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт	3	
1068	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований аварійно-резервний SPECI IP54 31Вт 4000К]	шт	1	
1069	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
1070	Установлення штепсельних розеток неутепленого типу при відкритій проводці [Розетка із заземленням]	шт	7	
1071	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці [Розетка комп'ютерна]	шт	3	
1072	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	73	
1073	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	40	
1074	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	35	
1075	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних <u>Розділ 10. Опалення, вентиляція та кондиціонування</u>	м	20	
1076	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8	
1077	Установлення повітровідвідників	шт	1	
1078	Установлення опалювальних радіаторів сталевих <u>Розділ 11. Інші роботи</u>	кВт	2,05	
1079	Навантаження сміття вручну	т	2,26	
1080	Перевезення сміття до 25 км <u>Локальний кошторис 02-01-020 на Приміщення 84</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	т	2,26	
1081	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м ²	6	
1082	(Демонтаж) Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних [бойлера]	к-т	1	
1083	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
1084	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
1085	(Демонтаж) Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м ²	25,1	
1086	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	м ²	2,14	
1087	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²	28,4	
1088	Демонтаж вимикачів	шт	1	
1089	Демонтаж світильників	шт	2	

1	2	3	4	5
1090	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт		1
1091	Знімання дверних полотен	м2	1,27	
1092	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 [Вентиляційна решітка]	ґрати	1	
1093	(Демонтаж) Установлення вентиляторів у квартирах [витажка]	шт	1	
1094	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
	<u>Розділ 2. Підлога</u>			
1095	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	6	
1096	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (додавати до товщини шару 12 мм)	м2	6	
1097	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6	
	<u>Розділ 3. Опорядження стін</u>			
1098	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином [Грунтування Антимікробною ґрунтовкою Ceresit СТ 99]	м2	34,7	
1099	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	34,7	
1100	Гідроізоляція стін обмазувальна в 2 шари	м2	31,4	
1101	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	34,7	
	<u>Розділ 4. Стеля</u>			
1102	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	6	
1103	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	5,28	
	<u>Розділ 5. Відкоси в перегородках та стінах</u>			
1104	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	2,1	
1105	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	4,7	
1106	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,1	
1107	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	2,1	
1108	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,1	
	<u>Розділ 6. Двері</u>			
1109	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах [600x2000 мм]	м2	1,2	
	<u>Розділ 7. Електротехнічні рішення</u>			
1110	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт	2	

1	2	3	4	5
1111	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
1112	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці [Розетка із заземленням]	шт	2	
1113	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	30	
1114	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	12	
1115	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	19	
1116	Установлення сушарок для рук <u>Розділ 8. Вентиляція</u>	шт	1	
1117	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т <u>Розділ 9. Водопровід господарсько-питний</u>	шт	1	
1118	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	10	
1119	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	1	
1120	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних <u>Розділ 10. Господарсько-побутова каналізація</u>	к-т	1	
1121	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	1	
1122	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3	
1123	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
1124	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
1125	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м ³	0,324	
1126	Установлення трапів діаметром 50 мм <u>Розділ 11. Інші роботи</u>	к-т	1	
1127	Навантаження сміття вручну	т	1,4	
1128	Перевезення сміття до 25 км <u>Локальний кошторис 02-01-021 на Приміщення 85</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	т	1,4	
1129	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м ²	3,1	
1130	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м ²	3,1	
1131	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	6,8	
1132	(Демонтаж) Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м ²	9,8	
1133	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	м ²	1,11	
1134	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²	20,4	
1135	Демонтаж вимикачів	шт	1	
1136	Демонтаж світильників	шт	1	
1137	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
1138	Знімання дверних полотен <u>Розділ 2. Підлога</u>	м ²	1,81	

1	2	3	4	5
1139	Улаштування цементної стяжки М200 товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	м ²	3,1	
1140	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки М200 додавати або виключати (додавати до товщини шару 40 мм)	м ²	3,1	
1141	Армування стяжки дротяною сіткою	м ²	3,1	
1142	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м ²	3,1	
1143	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (додавати до товщини шару 8 мм)	м ²	3,1	
1144	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м ²	3,1	
1145	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах <u>Розділ 3. Опорядження стін</u>	м	6,8	
1146	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м ²	20,7	
1147	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	20,7	
1148	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м ²	20,7	
1149	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	20,7	
1150	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 4. Стеля</u>	м	16	
1151	Улаштування каркасу підвісних стель	м ²	3,1	
1152	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 5. Відкоси в перегородках та стінах</u>	м ²	2,74	
1153	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м ²	1,1	
1154	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5	
1155	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	1,1	
1156	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м ²	1,1	
1157	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Двері</u>	м ²	1,1	
1158	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах [900x2000 мм] <u>Розділ 7. Електротехнічні рішення</u>	м ²	1,8	
1159	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт	1	
1160	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	

1	2	3	4	5
1161	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	8	
1162	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ² <u>Розділ 8. Інші роботи</u>	м	8	
1163	Навантаження сміття вручну	т	0,97	
1164	Перевезення сміття до 25 км <u>Локальний кошторис 02-01-022 на Приміщення 86</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	т	0,97	
1165	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м ²	7,8	
1166	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м ²	7,8	
1167	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	10,8	
1168	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм [багету]	м	11,4	
1169	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	м ²	15,1	
1170	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	м ²	3,73	
1171	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²	30,1	
1172	Демонтаж вимикачів	шт	1	
1173	Демонтаж світильників	шт	1	
1174	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
1175	Знімання дверних полотен	м ²	1,8	
1176	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
1177	Знімання зашкленених віконних рам	м ²	2,35	
1178	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях [підвіконня ПВХ]	м ²	0,66	
1179	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,1	
1180	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	6	
1181	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг [метал]	шт	1	
1182	Навантаження радіаторів від демонтажу вручну	т	0,08	
1183	Перевезення /радіаторів опалення від розбирання/ транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	0,08	
1184	(Демонтаж) Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту на бітумі [полістирольних плит зі стелі] <u>Розділ 2. Підлога</u>	м ³	0,78	
1185	Улаштування цементної стяжки М200 товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	м ²	7,8	
1186	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки М200 додавати або виключати (додавати до товщини шару 80 мм)	м ²	7,8	
1187	Армування стяжки дротяною сіткою	м ²	7,8	
1188	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м ²	7,8	
1189	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (додавати до товщини шару 8 мм)	м ²	7,8	

1	2	3	4	5
1190	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	7,8	
1191	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах <u>Розділ 3. Опорядження стін</u>	м	10,8	
1192	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	30,5	
1193	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	30,5	
1194	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару шпаклівки 2 мм)	м2	30,5	
1195	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30,5	
1196	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 4. Стеля</u>	м	14,9	
1197	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	7,8	
1198	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 5. Відкоси у зовнішніх стінах</u>	м2	7,08	
1199	Теплоізоляція укосів пінополістиролом	м3	0,052	
1200	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,38	
1201	Улаштування склосітки	м2	2,6	
1202	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,6	
1203	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	2,6	
1204	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Відкоси в перегородках та стінах</u>	м2	2,6	
1205	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	0,6	
1206	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	4,9	
1207	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,6	
1208	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до товщини шару 2 мм)	м2	0,6	
1209	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 7. Вікна</u>	м2	0,6	
1210	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель [1100x2140(Н)]	м2	2,35	
1211	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,2	
1212	Установлення віконних зливів <u>Розділ 8. Двері</u>	м	1,2	
1	2	3	4	5
1213	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах [900x2000 мм]	м2	1,8	

<u>Розділ 9. Електротехнічні рішення</u>			
1214	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований SELENA IP54 31Вт 4000К]	шт	1
1215	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт [Світильник вбудований аварійно-резервний SPECI IP54 31Вт 4000К]	шт	1
1216	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
1217	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці [Розетка із заземленням]	шт	4
1218	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці [Розетка комп'ютерна]	шт	2
1219	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	46
1220	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	20
1221	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	27
1222	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	15
<u>Розділ 10. Опалення, вентиляція та кондиціонування</u>			
1223	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8
1224	Установлення повітровідвідників	шт	1
1225	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1,212
<u>Розділ 11. Інші роботи</u>			
1226	Навантаження сміття вручну	т	1,86
1227	Перевезення сміття до 25 км	т	1,86

Підсумкова відомість ресурсів			
№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	3	4	5
	I. Витрати труда *		
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6922,34
2	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3
3	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1781,89
4	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5
5	Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-
6	Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0
7	Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	17,17
8	Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-
9	Витрати труда робітників, заробітна плата		
9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	996,72
9.2	коштів на зведення та розбирання	люд.год	-
	коштів на виконання будівельних робіт:		
9.3	у зимовий період	люд.год	-
9.4	у літній період	люд.год	-
1	3	4	5
	Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	9718,12
	Середній розряд робіт	розряд	3,3
	II. Будівельні машини і механізми *		
10	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,72
11	Перевезення сміття до 25 км	т	48,839
12	Перевезення /радіаторів опалення від розбирання/ транспортом загального	т	0,78
	Разом по розділу II	грн.	
	в тому числі енергоносії:		
	Електроенергія	кВт-год	3,816
	Мастильні матеріали	кг	0,029
	Будівельні машини, враховані в складі *		
13	Перфоратор електромагнітний	маш. год	8,28672
14	Пістолет монтажний	маш. год	1,7928
15	Пилка дискова електрична	маш. год	33,1131792
16	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,693856
17	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,321984
18	Дрилі електричні	маш. год	72,038064
19	Вібратори поверхневі	маш. год	13,299864
20	Шуруповерти	маш. год	36,79350282
21	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	88,553004
22	Перфоратори електричні	маш. год	124,15789308
23	Насос гідравлічний ручний	маш. год	9,12
24	Пилосос промисловий	маш. год	29,170752
25	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	80,485722
1	3	4	5
26	Апарат для зварювання поліпропіленових	маш. год	3
	III. Будівельні матеріали, вироби і		
27	Дюбелі /6x40 мм в комплекті/	шт	882
28	Стрічка гідроізоляційна	м	21,9

29	Профіль /довжиною 3.6 м КЗС/	м	282
30	Профіль /довжиною 1,2 м КЗС/	м	564,1
31	Профіль /довжиною 0,6 м КЗС/	м	282
32	Кутік пристінний /довжиною 3 м/	м	320,7
33	Клей для плитки Cerezit CM-11 25кг	кг	561,62
34	Клей для плитки Cerezit CM-117	кг	163,28
35	Пластмасові хрестики для укладки плитки	шт	589
36	Гермобутил	кг	9
37	Гіпсові в'язучі Г-3	т	4,71138
38	Плитки керамічні для стін	м2	35,05
39	Плитки керамогранітна для підлог	м2	89,96
40	Каболка	т	0,000174
1	3	4	5
41	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0254
42	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000008
43	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000842
44	Ламінат 33/AC5 8 мм	м2	221,432

45	Підложка з фольгою	м2	221,432
46	Мастика гідроізоляційна	т	0,066
47	Герметик силіконовий	л	6,3
48	Оліфа комбінована К-3	т	0,000004
49	Плита підвісної стелі /600х600 мм/	м2	280,21
50	Плита підвісної стелі вологостійкі /600х600 мм/	м2	5,54
51	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000031
52	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	12,7
53	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0002
54	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000012
55	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0013629
56	Шурупи самонарізні	шт	102
57	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0003
1	3	4	5
58	Сітка армувальна 100х100 діам.4 мм	м2	309,43
59	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,0161
60	Папір шліфувальний	м2	32,5667

61	Дрантя	кг	0,04065
62	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	212,74966
63	Фарба водоемульсійна Ceresit IN 52 колорірована	кг	353,56
64	Фарба водоемульсійна Ceresit IN 52 /білий RAL9003/	кг	34,32
65	Замазка захисна	кг	0,6
66	Піна монтажна /750 мл/	л	25,87
67	Шпарування для швів Cerezit CE-40	кг	51,86
68	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	1,58977
69	Оліфа натуральна	кг	0,78158
70	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	5,25728
71	Стрічка армувальна	м	777,84
72	Плінтус ПВХ	м	234,11
73	Скловітка /4x4 мм, 160 г/м2/	м2	48,22
1	3	4	5
74	Відлив білий /200 мм/	м	31,65
75	Кутник ПВХ перферований з сіткою /70x70 мм/	м	649,27
76	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,018085

77	Штукатурка Polimin ШЦ-2	кг	1041
78	Шпаклівка "Фініш"	кг	969,7
79	Шпаклівка "Старт"	кг	1044,1
80	Шпаклівка /Fugenfuller/	кг	280,73
81	Самовирівнювальна суміш /3-15 мм/	кг	3456,54
82	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ	кг	35,33
83	Антимікробна ґрунтовка	л	16,359
84	Гофра для підключення унітазу	шт	1
85	Труби каналізаційні ПП /д.50 мм/	м	3
86	Труби каналізаційні ПП /д.110 мм/	м	1
87	Труби опалення /PPR 20/	м	90
88	Труби поліпропіленові /20x3,4 мм/	м	10
89	Кран кульовий /діам. 15 мм/	шт	8
90	Екструдований пінополістирол /20 мм/	м2	48,22
1	3	4	5
91	Вікна металопластикові Rqmin=0,9 м2К/Вт	м2	63,53
92	Блоки дверні металопластикові	м2	41,4

93	Планки Т подібні перехідні	м	20,64
94	Дошки підвіконні пластикові /600 мм/	м	6,42
95	Дошки підвіконні пластикові /550 мм/	м	22,62
96	Дошки підвіконні пластикові /500 мм/	м	2,04
97	Підвіс	шт	237
98	Тяга підвісу	шт	237
99	Бойлер /80 л/	шт	1
100	Повітрявідвідник	шт	9
101	Клапан відсічний прямий	шт	9
102	Прямий термостатичний клапан	шт	9
103	Радіатор біметалевий 500/96 16 Атм 6 секцій	шт	3
104	Радіатор біметалевий 500/96 16 Атм 10 секцій	шт	6
105	Вентиляційна решітка /15x15 см/	шт	1
1	3	4	5
106	Вентиляційна решітка /15x30 см/	шт	2
107	Вентиляційна решітка /20x30 см/	шт	2
108	Вентиляційна решітка /30x30 см/	шт	1

109	Трап лінійний REA PURE NEO PRO 50	комплект	1
110	Умивальник з сифоном	комплект	1
111	Унітаз	комплект	1
112	Вода	м3	0,00862
113	Труба ПВХ гофрована /д. 25 мм/	м	2162,41
114	Змішувач для умивальника	шт	1
115	Клейовий гіпс Кнауф Perlfix	кг	4619
116	Розетка із заземленням	шт	110
117	Розетка комп'ютерна RJ45	шт	44
118	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,202916
119	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,1296
120	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,011
121	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	27,75828
122	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,076464
1	3	4	5
123	Листи гіпсокартонні /товщина 12,5 мм/	м2	970,065
124	Муфта сполучна 4x6-16 мм 0,4-1кВ 4ПСт 6-16	шт	1

125	Рамка двомісна універсальна 2п	шт	17
126	Рамка одномісна універсальна 1п	шт	27
127	Рамка чотиримісна універсальна 4п	шт	29
128	Розподільча коробка внутрішня 6 вводів гіпсокартон ІР30 РР /85х85х45 мм/	шт	65
129	Коробка установча чотирьохмісна гіпсокартон з еластичними вводами ПВХ /280х68х50 мм/	шт	29
130	Коробка установча двомісна гіпсокартон з еластичними вводами ПВХ /142х70х40 мм/	шт	17
131	Коробка 960 °С негорюча поліпропілен	шт	27
132	Трійник /VTr.731/	10шт	0,4
133	Кутик /90 VTr.751/	10шт	0,6
134	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,009
135	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,4161
136	Втулка В22	100шт	1,35762
137	Втулка В28	100шт	1,32553
138	Дюбель /8х100 з гвинтом/	шт	357
139	Очіс льняний	т	0,00037
140	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,34052

1	3	4	5
141	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,33247
142	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,3695
143	Скоби будівельні	кг	2
144	Дюбель з шурупом /60x3,5 мм/	шт	345,382
145	Поліуретановий клей для пінополістиролу	л	3,904
146	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	13,38641
147	Шланг гнучкий	шт	5
148	Щит розподільний 24 модулі ІР31 вбудований металевий /415x335x122 мм/	шт	3
149	Корпус 24 мод.вбуд. ІР31	шт	2
150	Пристрій захисного відключення 1Р+N 16А 30 мА	шт	33
151	Щит розподільний внутрішній на 15 модулів	шт	1
152	Автоматичний вимикач 1р 10А	шт	28
153	Автоматичний вимикач 2р 16А	шт	4
154	Автоматичний вимикач 2р 40А	шт	6
155	Автоматичний вимикач 63 А 4Р С 6 кА	шт	1
156	Світильник вбудований ІР54 31Вт 4000К	шт	50

1	3	4	5
157	Світильник вбудований аварійно-резервний IP54 31Вт 4000К	шт	19
158	Світильник аварійний "Вихід" з АКБ	шт	3
159	Електросушарка для /2300 Вт/	шт	1
160	Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.16,0мм2 ВВГнг-нд	1000м	0,01
161	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,083
162	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.10,0мм2 ВВГнгд	1000м	0,07
163	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,7418
164	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	1,0565
165	Двожильний кабель безгалогенний вогнестійкий напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 FLAME-X-950 (N)HXHFE 180/60	1000м	0,066
166	Трижильний кабель безгалогенний вогнестійкий напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 FLAME-X-950 (N)HXHFE 180/30	1000м	0,225
167	Трижильний кабель безгалогенний вогнестійкий напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 FLAME-X-950 (N)HXHFE 180/30	1000м	0,03
168	Кабель комп'ютерний UTP 8x0,51 КПВ-ВП (350) 4x2x0,51 (UTP-cat.5E) мідь	1000м	0,619
169	Перемикач двоклавішний прохідний двоклавішний	шт	20
170	Перемикач одноклавішний прохідний одноклавішний	шт	3
1	3	4	5
171	Вентилятор 100К ВЕНТС	шт	1

172	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,78
	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат *		
173	Електроенергія	кВт-год	168,6143
174	Мастильні матеріали	кг	0,2987
175	Гідравлічна рідина	кг	0,456
176	Дрова	м3	0,0386
	Разом	грн.	
	Разом по розділу III	грн.	
	Підсумкові витрати енергоносіїв		
	Електроенергія	кВт-год	172,43
	Мастильні матеріали	кг	0,328
	Гідравлічна рідина	кг	0,456
	Дрова	м3	0,039
	<u>Довідкові дані</u>		
1	3	4	5
	Будівельне сміття	т	48,848143

Відхилення чи округлення по кількості не допускається.

Усі посилання у цьому Додатку на виробника обладнання, устаткування, матеріалу чи виробу, торговельну марку, тощо, вживаються у значенні «(найменування обладнання/устаткування/матеріалу/виробу із зазначенням виробника, марки, тощо) або еквівалент».

Обґрунтування необхідності монтажу/встановлення обладнання, устаткування, матеріалів, чи виробів зазначеного виробника, торгової марки: перелік обладнання, устаткування, матеріалів, чи виробів, визначено згідно проектно-кошторисної документації.

Допускається використання еквівалентних виробів і матеріалів, устаткування, обладнання що зазначені технічному завданні.

**Перелік Будівельних машин і механізмів, а також витрати труда і енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат (надалі – «технічні ресурси»), зазначено довідково згідно проектно-кошторисної документації Замовника. При цьому, згідно пункту 5.9 Настанови №281 технічні ресурси зазначено інформативно і уточнюються під час підписання договору про закупівлю за результатами проведення цієї закупівлі, а при розрахунках вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, якщо внаслідок об'єктивних причин (ускладнені умови виконання робіт через обмеженість території будівельного майданчика, неможливість розміщення підйомних механізмів тощо) будівельні роботи планується виконувати без застосування будівельних машин та механізмів як для внутрішньо будівельного транспортування матеріальних ресурсів (горизонтального і вертикального), так і для виконання будівельних робіт, або із застосуванням наявних у підрядній організації не передбачених нормами машин та механізмів, вартість таких робіт визначається з урахуванням змінених умов виконання робіт. У випадку, якщо при такій заміні технічних ресурсів, технологія виконання робіт та*

показники цих норм не змінюються, вартість будівельних робіт визначається за тими самими КНУ РЕКН із заміненями технічними ресурсами